

## Требования к поставляемому товару

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во**	Год выпуска
1	2	3	4	5	6
1	Гладильный стол Electrolux Fit-2B*	Размеры 1600*470*1900-2080 (H) мм. Размеры стола 1100*380 мм. Тип плиты - встроенная. Тип бойлера - встроенный. Тип нагрева - электрический. Мощность - 5,6 кВт. Напряжение 380 В. Вес изделия 105 кг.	шт.	1	не ранее 2021 года
2	Стирально-сушильная колонна Imesa TDM 1818E*	Размеры тандема 880*1196*2159 (H) мм. Тип нагрева – электрический. Высокоскоростная стиральная машина: -Электрическая мощность – 12 кВт. -Загрузка – 18 кг. -Отжим – 947 об/мин. -Нагрев – электрический -Исполнение – фронтальная -Управление – IM11 Свободно-программируемая (200программ) - Диаметр стирального барабана 380 мм. Сушильная машина: -Электрическая мощность – 18 кВт -Загрузка – 18 кг -Управление – IM10 (30 модифицируемых программ) -Реверс барабана -Контроль остаточной влажности.	шт.	5	не ранее 2021 года
3	Стиральная машина Imesa PEL W65 EDP*	Размеры 595*591*850 (H) мм -Электрическая мощность - 3,2 кВт (380 В, 50 Гц,) -Загрузка – 6 кг. -Отжим – 200 -1400 об/мин. -Нагрев – электрический. -Вид слив - насос. -Управление – Микропроцессорное (28 программ).	шт.	1	не ранее 2021 года

\* - Поставщик имеет право предложить к поставке аналогичное оборудование идентичное по функциональному назначению, применению и не уступающее по своим техническим характеристикам оборудованию, указанному в столбце 2.

Место поставки	Г. Омск, ул. Лукашевича, дом 35
Срок поставки	1. Поставка товара на склад Поставщика осуществляется в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. 2. Доставка товара со склада Поставщика в адрес Покупателя осуществляется в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя о готовности товара к монтажу и пусконаладочным работам на объекте МФСК «Арена» (г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35), но не ранее ввода в эксплуатацию указанного объекта. Доставка товара, осуществляется за счёт средств Поставщика общим объёмом поставки – одной (единовременной) партией. 3. Срок выполнения работ по монтажу товара и пусконаладке: не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты доставки товара Покупателю.
Условия оплаты	1. Предоплата в размере не более 50% на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты заключения Договора. 2. Окончательный расчет в размере 50% стоимости товара, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания формы ТОРГ-12 и акта ввода в эксплуатацию.
Срок выполнения работ по монтажу оборудования и пусконаладке	15 (пятнадцать) календарных дней
Гарантийный срок	12 (двенадцать) месяцев

Руководитель подразделения Заказчика:

Директор департамента эксплуатации сооружений

А.В.Мохонько

Исполнитель

Руководитель направления АХД

А.В. Мартыненко